

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	Ед. изм.	Рекоменд. цена (руб)
Выезд на замер / Ложный выезд	рейс	250
Погрузка ламината (без лифта - за каждый этаж)	уп.	20
Погрузка ламината (с лифтом)	уп.	30
Демонтаж старого плинтуса	п.м	20
Демонтаж ламината	м2	50
Другие демонтажные работы	по договоренности	
Уборка мусора перед работами	м2	20
Уборка мусора после работ	м2	0
Грунтование основания	м2	10
Настил гидроизоляционной пленки	м2	30
Настил фанеры (на 1 слой с частичным выравниванием пола)	м2	150
УКЛАДКА ЛАМИНАТА	м2	100
УКЛАДКА ЛАМИНАТА Сдвиг на 1/3 / Сдвиг на половину / Диагональ вразброс	м2	+50
УКЛАДКА ЛАМИНАТА Диагональ сдвиг на 1/3 / Диагональ сдвиг на половину	м2	+80
УКЛАДКА ПРОБКИ		150
Настил с криволинейным очертанием границ	п.м	+ 60
Проклеивание-герметизация швов	м2	+ 30
МОНТАЖ ПЛИНТУСА ПВХ	п.м	50
МОНТАЖ ПЛИНТУСА МДФ	п.м.	150
Зарез плинтуса МДФ под окончание	шт	200
Прокладка кабеля в плинтусе	п.м	+ 10
Монтаж ПОРОГОВ - Стандартный / Клеевой / Гибкий	п.м	100/50/150
Устройство ступени из ламината (с монтажом угла-порога)	п.м	500
Подпил дверного полотна	шт	300

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛА	Ед.изм.	Рекоменд. цена (руб)
Стяжка пола по маякам (слой до 5 см)	м2	250-300
Выравнивание наливным полом (слой до 15 мм)	м2	150-200
Подготовка пола (базовый слой)	м2	150-200
Настил фанеры без выравнивания (один слой)	м2	100
Настил фанеры с выравниванием по уровню (толщина фанеры не менее 15 мм)	м2	200
Настил фанеры по лагам с утеплением и гидроизоляцией	м2	250

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	Ед. изм.	Рекоменд. цена (руб)
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА:		
1. Настил теплоизоляции (при ее наличии)		50
2. Крепеж монтажной ленты к основанию пола		
3. Размещение кабеля ТП по площади обогрева с фиксацией монтажной лентой	п.м	
4. Подключение системы ТП к терморегулятору		
5. Тестирование системы ТП		
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОГО ПОЛА В МАТАХ:		
1. Раскрой и настил матов ТП по площади обогрева	п.м	200
2. Подключение системы ТП к терморегулятору		
3. Тестирование системы ТП		
МОНТАЖ ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА:		
1. Настил рулонной теплоизоляции и гидроизоляции (при ее наличии)		300
2. Раскрой ИК-пленки и настил по площади обогрева	п.м	
3. Монтаж соединительных проводов и изоляция контактов		
4. Подключение системы ТП к терморегулятору		
5. Тестирование системы ТП		
МОНТАЖ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА:		
1. Установка и подключение к сети терморегулятора (в готовый подрозетник)	шт	1500
2. Штробление стены и пола для прокладки питающего кабеля и датчика либо монтаж кабель-канала (не более 1 м)		
3. Монтаж гофры и подключение датчика температуры пола		
4. Настройка/помощь в программировании регулятора		
5. Коронка, установка подрозетника (монтажного бокса)	шт	500